



PPP Construction Collège et Complexe Sportif à Verny

AMO, Campagnes de mesures

Programme
Enseignement

Performance environnementale :
Démarche BBC | Enveloppe Passive

→ *Maître d'ouvrage*

Conseil Départemental de la
Moselle

→ *Architecte*

Cabinet CASARI MERCIER

→ *Secteur*

Public

→ *Lieu géographique*

Verny (57)

→ *Date de livraison*

2014

→ *Surface*

8 142 m²

→ *État du projet*

Réalisé

→ *Nature de l'ouvrage*

Neuf

→ *Coût des travaux*

16 000 000 €

Prestations réalisées

- Rédaction du programme
- Assistance en phase conception du projet dans le cadre d'un PPP
- Assistance, suivi du chantier et de la réception
- Suivi et évaluation sur 2 ans

Caractéristiques techniques

- Isolation par l'extérieur de niveau passif ($U < 0,15 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$)
- Triple vitrage (pour une partie du projet), étanchéité à l'air de niveau passif
- Chaudières bois, panneaux solaires thermiques
- Ventilation double flux