Contact

Laurent FLECHON - 03 87 34 76 13 -
laurent.flechon@cg57.fr
Dates du projet : 2012 - 2014

PPP Construction Collège et Complexe Sportif à Verny

AMO, Campagnes de mesures

Programme
Enseignement

Performance environnementale :
Démarche BBC | Enveloppe Passive

- *Maître d'ouvrage*
  Conseil Départemental de la Moselle
- *Lieu géographique*
  Verny (57)
- *État du projet*
  Réalisé
- *Architecte*
  Cabinet CASARI MERCIER
- *Date de livraison*
  2014
- *Nature de l'ouvrage*
  Neuf
- *Secteur*
  Public
- *Surface*
  8 142 m²
- *Coût des travaux*
  16 000 000 €

Prestations réalisées

- Rédaction du programme
- Assistance en phase conception du projet dans le cadre d'un PPP
- Assistance, suivi du chantier et de la réception
- Suivi et évaluation sur 2 ans

Caractéristiques techniques

- Isolation par l'extérieur de niveau passif (U < 0,15 W/m².K)
- Triple vitrage (pour une partie du projet), étanchéité à l'air de niveau passif
- Chaudières bois, panneaux solaires thermiques
- Ventilation double flux