



Construction Maison de l'Enfance AMO

Programme
Enseignement

Performance environnementale :
Niveau BBC

→ *Maître d'ouvrage*
Mairie de Genevilliers

→ *Date de livraison*
2014

→ *Surface*
1 000 m²

→ *Lieu géographique*
Genevilliers (92)

→ *Nature de l'ouvrage*
Neuf

→ *Coût des travaux*
3 000 000 €

→ *État du projet*
Réalisé

→ *Secteur*
Public

Prestations réalisées

- AMO HQE BBC
- Simulation thermique dynamique
- Suivi de la mise au point du projet en phase esquisse jusqu'à la réception du bâtiment

Caractéristiques techniques

- Structure béton, isolation extérieure et intérieure, triple vitrage
- Chauffage par chaudière gaz
- ECS électrique pour la cuisine
- Ventilation double flux avec récupération de chaleur à roue
- Rafraîchissement adiabatique