



Construction et extension d'une crèche à Orly

Maîtrise d'œuvre fluides, Maîtrise d'œuvre environnement

Programme
Enseignement

Performance environnementale :
Démarche HQE, E+C- et Commissionnement

→ *Maître d'ouvrage*

Conseil départemental du
Val-de-Marne

→ *Architecte*

Isabelle Mehaute

→ *Secteur*

Public

→ *Lieu géographique*

Orly (94)

→ *Date de livraison*

2021

→ *Surface*

1474 m²

→ *État du projet*

Réalisé

→ *Nature de l'ouvrage*

Neuf, Réhabilitation

→ *Coût des travaux*

3 000 000 €

Prestations réalisées

- Lots CVC, Pbs, CFO, CFA et SSI
- Etudes et AMO environnementale (STD, FLJ, E+C-...)
- Commissionnement

Caractéristiques techniques

- Structure de la partie neuve en ossature bois, planchers bois (sauf socle)
- Chauffage par réseau de chaleur géothermie (taux EnR >50%)
- Ventilation double flux

