



Rénovation de 258 logements à Bordeaux - Résidences Le Treuil et Le Renard

Maîtrise d'œuvre fluides, Maîtrise d'œuvre
environnement

Programme
Logements

Performance environnementale :
BBC Rénovation (Cep < 72 kWhép/m².an)
NF Habitat HQE Rénovation

→ Maître d'ouvrage

Clairsienne

→ Architecte

Atelier Provisoire Architectes

→ Secteur

Public

→ Lieu géographique

Bordeaux (33)

→ Date de livraison

2026

→ Surface

21 000 m²

→ État du projet

Conception

→ Nature de l'ouvrage

Réhabilitation

→ Coût des travaux

10 000 000 €

Prestations réalisées

- BET Fluides et Environnement

Caractéristiques techniques

- Isolation thermique par l'extérieur
- Changements des chaudières gaz individuelles et chauffe-bains gaz
- Système d'évacuation des fumées, collectif ou individuel
- Ventilation basse pression et hybride
- Remplacement des robinetteries au droit des appareils sanitaires



Réhabilitation thermique et fluides, en site occupé, pour un ensemble de 259 logements répartis sur 2 résidences (Résidence du Treuil et du Renard) et 6 bâtiments au total.